

(ช่วง กม. 0+000 - 3+000)

ปรับปรุงขยายถนน

ถนนสายเดียวแบบสองช่องทาง หมู่ที่ 2,4,6,7 และหมู่ที่ 9 ตำบลเขาเจ็ญ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 85 เมตร และผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ยาว 2,915 เมตร โดยถมวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 14,989 ลบ.ม.

และผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาณไม่น้อยกว่า 4,210 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. จำนวน 4 ท่อน ,

ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 37 ท่อน , ขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 1 ท่อน , ขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 22 ท่อน , ขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน

และท่อ PVC. ขนาด Ø 6.00 นิ้ว จำนวน 8 ท่อน ,ท่อ PVC.ขนาด Ø 10.00 นิ้ว จำนวน 4 ท่อน

मानराका नायनिकर कंगमेरिग

แบบ ป.ร.4

11 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	งานลู่วาง (ขนาดเบ)	20,745.00	ตร.ม	-	-	1.50	31,117.50	31,117.50	
2	งานรับเบดลงบดทับคันทางเดิม	17,830.00	ตร.ม	-	-	9.46	168,671.80	168,671.80	
3	งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น	14,989.00	ลบ.ม	267.38	4,007,758.82	-	-	4,007,758.82	
4	งานผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น	4,210.00	ลบ.ม	607.99	2,559,637.90	-	-	2,559,637.90	
5	ท่อคด คสล.								
	- ท่อขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	4.00	ท่อน	230.00	920.00		-	920.00	
	- ท่อขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	37.00	ท่อน	1,260.00	46,620.00		-	46,620.00	
	- ท่อขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	1.00	ท่อน	1,800.00	1,800.00		-	1,800.00	รวมยาแนวท่อ
	- ท่อขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	22.00	ท่อน	3,750.00	82,500.00		-	82,500.00	รวมยาแนวท่อ
	- ท่อขนาด 1.20 x 1.00 ม.	6.00	ท่อน	5,530.00	33,180.00		-	33,180.00	รวมยาแนวท่อ
	- ท่อ PVC. ขนาด Ø 6.00 นิ้ว	8.00	ท่อน	1,165.00	9,320.00		-	9,320.00	
	- ท่อ PVC. ขนาด Ø 10.00 นิ้ว	4.00	ท่อน	2,713.00	10,852.00		-	10,852.00	
6	งานขุดดินวางท่อระบายน้ำ	-	0		-		-	-	