

(ช่วง กม. 0+000 - 3+000)

ปรับปรุงขยายถนน

ถนนสายเลียบริมคลองลำหมง หมู่ที่ 2,4,6,7 และหมู่ที่ 9 ตำบลเขาเจ็ยก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 85 เมตร และผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ยาว 2,915 เมตร โดยถมวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 14,989 ลบ.ม.

และผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาณไม่น้อยกว่า 4,210 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. จำนวน 4 ท่อน ,

ขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. จำนวน 37 ท่อน , ขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. จำนวน 1 ท่อน , ขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. จำนวน 22 ท่อน , ขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. จำนวน 6 ท่อน

และท่อ PVC.ขนาด $\varnothing 6.00$ นิ้ว จำนวน 8 ท่อน ,ท่อ PVC.ขนาด $\varnothing 10.00$ นิ้ว จำนวน 4 ท่อน

माणराका नायनगर कमेड

แบบ ป.ร.4

11 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
	- งานขุดดินวางท่อระบายน้ำ	80.00	ลบ.ม	-	-	24.99	1,999.20	1,999.20	
	- งานวัสดุคัดเลือกลบอัดหลังท่อ	40.00	ลบ.ม	136.37	5,454.80	49.19	1,967.60	7,422.40	
	รวมค่างานต้นทุน				-		-	6,961,799.62	