

(ช่วง กม. 0+000 - 0+088 )

โครงการ

บุกเบิกถนน

(ช่วง กม. 0+088 - 0+825 )

สถานที่

ถนนสายเหมืองมาบ - คลองเขาเจ็ยก หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 5 ตำบลเขาเจ็ยก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ขนาด

ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 88 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ยาว 737 เมตร โดยถมวัสดุตัดเลือกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 3,250 ลบ.ม.และผิวจราจรหินคลุก

บดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาณไม่น้อยกว่า 1,137 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 9 ท่อน

และขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. จำนวน 11 ท่อน

ผู้ประมาณราคา นายนิกร คงเมือง

แบบ ป.ร.4

วันที่ 11 สิงหาคม 2560

| ลำดับที่ | รายการ                           | จำนวน    | หน่วย | ค่าวัสดุ   |            | ค่าแรงงาน  |           | รวมค่างานต้นทุน | หมายเหตุ    |
|----------|----------------------------------|----------|-------|------------|------------|------------|-----------|-----------------|-------------|
|          |                                  |          |       | ราคา/หน่วย | ราคารวม    | ราคา/หน่วย | ราคารวม   |                 |             |
| 1        | งานถมทราย (ขนาดเบา)              | 5,159.00 | ตร.ม  | -          | -          | 1.50       | 7,738.50  | 7,738.50        |             |
| 2        | งานปรับเกลี่ยแต่งบดทับคันทางเดิม | 5,159.00 | ตร.ม  | -          | -          | 9.46       | 48,804.14 | 48,804.14       |             |
| 3        | งานดินตัด                        | 526.00   | ลบ.ม  | -          | -          | 50.57      | 26,599.82 | 26,599.82       |             |
| 4        | งานดินถมบดอัดแน่น                | 1,720.00 | ลบ.ม  | 221.17     | 380,412.40 | -          | -         | 380,412.40      |             |
| 5        | งานวัสดุตัดเลือกบดอัดแน่น        | 3,250.00 | ลบ.ม  | 267.38     | 868,985.00 | -          | -         | 868,985.00      |             |
| 6        | งานผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น      | 1,137.00 | ลบ.ม  | 607.99     | 691,284.63 | -          | -         | 691,284.63      |             |
| 7        | ท่อลอด คสล.                      |          |       |            |            |            |           |                 |             |
|          | - ท่อขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.       | 9.00     | ท่อน  | 1,260.00   | 11,340.00  |            | -         | 11,340.00       | รวมยาแนวท่อ |
|          | - ท่อขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.       | 11.00    | ท่อน  | 2,530.00   | 27,830.00  |            | -         | 27,830.00       | รวมยาแนวท่อ |
| 8        | งานขุดดินวางท่อระบายน้ำ          | -        | 0     | -          | -          | -          | -         | -               |             |
|          | - งานขุดดินวางท่อระบายน้ำ        | 30.00    | ลบ.ม. | -          | -          | 24.99      | 749.70    | 749.70          |             |
|          | - งานวัสดุตัดเลือกถมหลังท่อ      | 22.00    | ลบ.ม  | 136.37     | 3,000.14   | 49.19      | 1,082.18  | 4,082.32        |             |
| 9        | งานบ่อพักน้ำคสล.                 |          |       |            | -          |            | -         | -               |             |
|          | - งานคอนกรีตหยาบ                 | 0.50     | ลบ.ม. | 1,950.00   | 975.00     | 306.00     | 153.00    | 1,128.00        |             |
|          | - งานคอนกรีต                     | 2.00     | ลบ.ม. | 2,331.78   | 4,663.56   | 306.00     | 612.00    | 5,275.56        |             |