

(ช่วง กม. 0+000 - 0+088)

โครงการ

บุกเบิกถนน

(ช่วง กม. 0+088 - 0+825)

สถานที่

ถนนสายเหมืองมาบ - คลองเขาเจ็ยก หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 5 ตำบลเขาเจ็ยก อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

ขนาด ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 88 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร โดยถมวัสดุตัดเดือยกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 3,250 ลบ.ม. และมีผิวจราจรหินคลุก

ตัดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาณไม่น้อยกว่า 1,137 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 9 ท่อน

และขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. จำนวน 11 ท่อน

ผู้ประมาณราคา นายนิกร คงเมือง

แบบ ปร.4

วันที่ 11 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
	- งานเหล็กเสริมขนาด RB 6 มม.	0.05	ตัน	22,509.00	1,125.45	4,100.00	205.00	1,330.45	
	- งานเหล็กเสริมขนาด RB 9 มม.	0.15	ตัน	21,514.00	3,227.10	4,100.00	615.00	3,842.10	
	- งานเหล็กเสริมขนาด DB12 มม.	0.40	ตัน	20,366.00	8,146.40	3,300.00	1,320.00	9,466.40	
	- งานลวดเหล็ก	5.00	กก.	37.38	186.90	-	-	186.90	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป	6.00	ตร.ม.	250.00	1,500.00	25.00	150.00	1,650.00	
	- ไม้แบบทาบ/ไม้เคร่า	15.00	ตร.ม.	348.00	5,220.00	-	-	5,220.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	45.00	ตร.ม.	-	-	133.00	5,985.00	5,985.00	
	- ตะปู	2.00	กก.	35.82	71.64	-	-	71.64	
	รวมค่างานต้นทุน			-	-			2,101,982.56	


