

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองเขาเจ็ยก (ฝั่งซ้าย)

(ช่วง กม. 0+000 - 1+200)

สถานที่ หมู่ที่ 8 ตำบลเขาเจ็ยก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ขนาด ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางวัสดุคัลด์เลือก(หินผุ)เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

ผู้ประมาณราคา นายนิกร คงเมือง

วันที่ 27 มิถุนายน 2560

แบบ ป.ร.4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
11	ข้อลวด คสล.								
	- ท่อกลมขนาด 0.40 x 1.00 ม.	24.00	ท่อน	1,250.00	30,000.00		-	30,000.00	รวมยาแนวท่อ
	- ท่อกลมขนาด 0.60 x 1.00 ม.	16.00	ท่อน	1,800.00	28,800.00	-	-	28,800.00	รวมยาแนวท่อ
	- ท่อกลมขนาด 0.80 x 1.00 ม.	-	ท่อน	2,520.00	-	-	-	-	รวมยาแนวท่อ
	- ท่อกลมขนาด 1.00 x 1.00 ม.	9.00	ท่อน	3,740.00	33,660.00	-	-	33,660.00	รวมยาแนวท่อ
12	งานชุดดินวางท่อระบายน้ำ	-	0	-	-	-	-	-	
	- งานชุดดินวางท่อระบายน้ำ	80.00	ลบ.ม	-	-	24.99	1,999.20	1,999.20	
	- งานวัสดุคัลด์เลือก(หินผุ)ถมหลังท่อ	50.00	ลบ.ม	134.02	6,701.00	49.19	2,459.50	9,160.50	
13	งานถมไหล่ทางวัสดุคัลด์เลือก(หินผุ)	450.00	ลบ.ม	134.02	60,309.00	49.19	22,135.50	82,444.50	
14	งานย้ายท่อประปา	-	ม.	30.00	-	15.00	-	-	
	รวมค่างานต้นทุน				-		-	6,144,867.68	



(ช่วง กม. 0+000 - 1+200)

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองเขาเจ็ยก (ฝั่งซ้าย)

สถานที่ หมู่ที่ 8 ตำบลเขาเจ็ยก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ขนาด ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หน้า 0.20 เมตร หรือพื้นที่ คิดลงไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร พร้อมให้ทางวัดตัดเลือก(หินผุ)เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

ผู้ประมาณราคา นายนิกร คงเมือง

วันที่ 27 มิถุนายน 2560

แบบ ป.ร.4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	งานกรูยทาง (ขนาดเบา)	8,400.00	ตร.ม	-	-	1.50	12,600.00	12,600.00	
2	งานปรับเกลี่ยแต่งบดทับคันทางเดิม	3,600.00	ตร.ม	-	-	9.46	34,056.00	34,056.00	
3	งานดินตัด	850.00	ลบ.ม	-	-	50.57	42,984.50	42,984.50	
4	งานดินถม	4,296.00	ลบ.ม	218.34	937,988.64	-	-	937,988.64	
5	งานวัดตัดเลือก(หินผุ)บดอัดแน่น	2,250.00	ลบ.ม	263.62	593,145.00	-	-	593,145.00	
6	ทรายหยาบรองพื้น	360.00	ลบ.ม	373.83	134,578.80	91.00	32,760.00	167,338.80	
7	คอนกรีต 1:2:4 (280 ksc.)	7,200.00	ตร.ม	506.11	3,643,992.00	-	-	3,643,992.00	
8	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	- เหล็ก Wire Mesh ขนาด 6 มม. @ 0.20	7,200.00	ตร.ม	51.00	367,200.00	5.00	36,000.00	403,200.00	
	- RB 12 mm	-	ตัน	20,612.67	-	3,401.00	-	-	
	- RB 15 mm	0.98	ตัน	21,894.68	21,364.39	3,401.00	3,318.63	24,683.02	
	- DB 16 mm	1.90	ตัน	21,070.40	39,966.12	3,401.00	6,450.98	46,417.11	
	- RB 19 mm	0.16	ตัน	24,498.36	3,906.14	3,401.00	542.27	4,448.41	
9	งานแม่แบบ				-		-	-	
	- แม่แบบท่อน้ำ/น้ำเค็ม	-	ตร.ม	348.00	-	-	-	-	
	- ค่าแรงแม่แบบ	-	ตร.ม	-	-	133.00	-	-	
	- ตะปู	-	กก.	35.82	-	-	-	-	
10	วัสดุอุดรอยต่อ	1,918.00	ม.	25.00	47,950.00	-	-	47,950.00	

ประเภทงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองเขาเจ็ญ (ฝั่งซ้าย)			
เส้นทางสาย	ถนนสายเลียบคลองเขาเจ็ญ(ฝั่งซ้าย)	ระยะทาง	1.200 กิโลเมตร	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 ตำบลเขาเจ็ญ	อ.เมือง	จ.พิจิตร	
เจ้าของงาน	เทศบาลตำบลเขาเจ็ญ			
แบบเลขที่	จำนวน	0	แผ่น	
ประมาณการตามแบบ ปร.4	จำนวน	2	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	27 มิถุนายน 2560		ราคาน้ำมันเฉลี่ยลิตรละ 23.50 บาท	

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	6,144,867.68	1.3706	8,422,155.64	Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ผ่นตกชุก
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		8,425,155.64	
		คิดเป็นเงินประมาณ		8,425,000.00	
(ตัวอักษร)		(แปดล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายนิติย์ หมวดอินทอง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายนิกร คงเมือง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายสมโชค สุวรรณพิพัฒน์)