

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเลียบ - เมืองลำปาง

(ช่วง กม. 0+000 - 0+950)

สถานที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเขาเจ็ญ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ขนาด ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 950 เมตร หน้า 0.20 เมตร หรือพื้นที่ที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 5,700 ตารางเมตร ไม่รวทางวัสดุตัดเลือก(หินผุ)เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

ผู้ประมาณราคา นายนิกร คงเมือง

วันที่ 27 มิถุนายน 2560

แบบ ปร.4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
11	วัสดุอุดรอยต่อ	1,518.00	ม.	25.00	37,950.00	-	-	37,950.00	
12	ท่อลอด คสล.								
	- ท่อกลมขนาด 0.40 x 1.00 ม.	7.00	ท่อชน	1,250.00	8,750.00		-	8,750.00	รวมยาแนวท่อ
	- ท่อกลมขนาด 0.60 x 1.00 ม.	7.00	ท่อชน	1,800.00	12,600.00	-	-	12,600.00	รวมยาแนวท่อ
	- ท่อกลมขนาด 0.80 x 1.00 ม.	-	ท่อชน		-	-	-	-	
13	- ท่อกลมขนาด 1.00 x 1.00 ม.	-	ท่อชน		-	-	-	-	
	งานขุดดินวางท่อระบายน้ำ	-	0	-	-	-	-	-	
	- งานขุดดินวางท่อระบายน้ำ	20.00	ลบ.ม	-	-	24.99	499.80	499.80	
	- งานวัสดุตัดเลือก(หินผุ)ถมหลังท่อ	10.00	ลบ.ม	134.02	1,340.20	49.19	491.90	1,832.10	
14	งานถมให้หลังวัสดุตัดเลือก(หินผุ)	355.00	ลบ.ม	134.02	47,577.10	49.19	17,462.45	65,039.55	
15	งานย้ายท่อไประปา	-	ม.	30.00	-	15.00	-	-	
	รวมค่างานต้นทุน				-		-	4,750,711.30	

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเลียบ - เขื่อนลำห่มง

(ช่วง กม. 0+000 - 0+950)

สถานีที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเขาเจ็ยก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ขนาด ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 950 เมตร หน้า 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 5,700 ตารางเมตร ไหลทางวัสดุตัดเลือก(หินผุ)เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

ผู้ประมาณราคา นายนิกร คงเมือง

วันที่ 27 มิถุนายน 2560

แบบ ป.ร.4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	งานขุดทาง (ขนาดบว)	6,650.00	ตร.ม	-	-	1.50	9,975.00	9,975.00	
2	งานปรับเกลียงบดทับคันทางเดิม	2,850.00	ตร.ม	-	-	9.46	26,961.00	26,961.00	
3	งานดินตัด	350.00	ลบ.ม	-	-	50.57	17,699.50	17,699.50	
4	งานดินถม (จากงานดินตัด)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
5	งานดินถมบดอัดแน่น	3,224.00	ลบ.ม	218.34	703,928.16	-	-	703,928.16	
6	งานวัสดุตัดเลือก(หินผุ)บดอัดแน่น	1,780.00	ลบ.ม	263.62	469,243.60	-	-	469,243.60	
7	ทรายหยาบรองพื้น	285.00	ลบ.ม	373.83	106,541.55	91.00	25,935.00	132,476.55	
8	คอนกรีต 1:2:4 (280 ksc.)	5,700.00	ตร.ม	506.11	2,884,827.00	-	-	2,884,827.00	
9	งานเหล็กเสริม	-	-	-	-	-	-	-	
	- เหล็ก Wire Mesh ขนาด 6 มม. @ 0.20	5,700.00	ตร.ม	51.00	290,700.00	5.00	28,500.00	319,200.00	
	- RB 12 มม	-	ตัน	20,612.67	-	3,401.00	-	-	
	- RB 15 มม	0.77	ตัน	21,894.68	16,913.48	3,401.00	2,627.25	19,540.72	
	- DB 16 มม	1.50	ตัน	21,070.40	31,643.32	3,401.00	5,107.59	36,750.90	
	- RB 19 มม	0.12	ตัน	24,498.36	3,018.38	3,401.00	419.03	3,437.41	
10	งานไม่แบบ	-	-	-	-	-	-	-	
	- ไม้แบบท่อน้ำ/ไม้ค้ำ	-	ตร.ม	348.00	-	-	-	-	
	- ค้ำแรงไม่แบบ	-	ตร.ม	-	-	133.00	-	-	
	- ตะปู	-	-	35.82	-	-	-	-	

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเขาเจ็ยก

ประเภทงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเลียบ - เมืองลำหมง			
เส้นทางสาย	ถนนสายหนองเลียบ - เมืองลำหมง		ระยะทาง	0.950 กิโลเมตร
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 ตำบลเขาเจียก	อ.เมือง	จ.พัทลุง	
เจ้าของงาน	เทศบาลตำบลเขาเจียก			
แบบเลขที่	จำนวน	0	แผ่น	
ประมาณการตามแบบ ปร.4	จำนวน	2	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	27 มิถุนายน 2560		ราคาน้ำมันเฉลี่ยลิตรละ 23.50 บาท	

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	4,750,711.30	1.3822	6,566,433.16	Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ฝนตกชุก
สรุป				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	
				คิดเป็นเงินประมาณ	
				6,569,433.16	
				6,569,000.00	
(ตัวอักษร (หกล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายนิธย์ หมวดอินทอง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายนิกร คงเมือง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายสมโชค สุวรรณพิพัฒน์)